STRONA TYTUŁOWA C.D.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	
STRONA TYTUŁOWA	***1***
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	***2***
ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA	***3 -4***
ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA	***5***
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA – OPIS TECHNICZNY	***6 – 9***
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	***10 – 12***
UWAGI	***13***
OŚWIADCZENIE	***14***
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE I.A.R.P.	***15 – 16***
ZAŁĄCZNIKI	***17 - 28***

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- Wizja lokalna w terenie;
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa, skala 1:500;
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Wiedza techniczna i budowlana;
- Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji i zamierzeniem budowlanym jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

W zakres inwestycji wchodzi budowa placu zabaw, w którym znajduje się:

- huśtawka wagowa, stalowa – 1 szt.;
- bujak sprężynowy – 2 szt.;
- ławka stalowa – 1 szt.;
- kosz na śmieci stalowy – 1 szt.;
- huśtawka wahadłowa, stalowa podwójna – 1 szt.;
- zestaw zabawowy – 1 szt.;
- tablica informacyjna – 1 szt.;
- trampolina ziemna, podwójna – 1 szt.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Czarna Góra, ul. Zagóra, na działkach nr ew. 1997/1, 1996/1, 1998, 2160, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, im. Św. Kingi.

Projekt zagospodarowania obejmuje działki o nr ew. **1997/1, 1996/1, 1998, 2160**, *obręb: 0304 Czarna Góra, jednostka ewidencyjna: 121703_2 Bukowina Tatrzańska*.

3. Istniejący stan zagospodarowania działek, terenu.

Obszar objęty projektowaną zabudową posiada kształt nieregularny, działka nr ew. 2160 zabudowana jest częściowo budynkiem szkoły podstawowej. Sąsiednie działki graniczące z terenem inwestycji są wolne od zabudowań, za wyjątkiem strony zachodniej, gdzie przebiega droga publiczna, do której obszar objęty wnioskiem przylega bezpośrednio.
Połączenie terenu inwestycji z drogą odbywa się bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej na teren inwestycji - w sposób dotychczasowy.
Przedmiotowe działki o nr ew. 1997/1, 1996/1, 1998, 2160 w całości zlokalizowane są w terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.Uo. Na działkach występuje roślinność trawiasta, drzewostan średniowysoki, teren jest zagospodarowany oraz częściowo utwardzony.

4. Projektowane zagospodarowanie działek, terenu.

<u>Budowa urządzeń małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw):</u>

- huśtawka wagowa, stalowa – 1 szt.;
- bujak sprężynowy – 2 szt.;
- ławka stalowa – 1 szt.;
- kosz na śmieci stalowy – 1 szt.;
- huśtawka wahadłowa, stalowa podwójna – 1 szt.;
- zestaw zabawowy – 1 szt.;
- tablica informacyjna – 1 szt.;

- trampolina ziemna, podwójna – 1 szt.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostaną bezpośrednio zanikowo (grawitacyjnie) do gruntu na działki objęte inwestycją. Nie będą one negatywnie wpływać na działki sąsiednie, w szczególności na działkę drogową.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

RODZAJ POWIERZCHNI	WIELKOŚĆ	*UDZIAŁ PROCENTOWY*
Powierzchnia ewidencyjna działek nr 1997/1, 1996/1, 1998, 2160	1647,00 m²	*100,00 %*
Powierzchnia placu zabaw wraz z urządzeniami (14,05 m²) oraz nawierzchnią bezpieczną (160,95 m²)	175,00 m²	*10,63 %*
Istniejąca powierzchnia terenu utwardzonego	340,00 m²	*20,64 %*
Istniejąca powierzchnia zabudowy	37,00 m²	*2,25 %*
Suma zajętej powierzchni działki	552,00 m²	*33,52 %*
Powierzchnia biologicznie czynna	1095,00 m²	*66,48 %*

6. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji i jej otoczenia.

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Obiekty zostały zaprojektowane w sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia oraz higieny użytkowników. Inwestycja również nie będzie miała negatywnego wpływu na tereny sąsiednie. Nie ma zagrożenia wydzielania się toksycznych gazów, obecności szkodliwych pyłów i gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody i gleby, występowania wilgoci, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.

Nie ma ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego dla obiektów i budynków sąsiednich.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7. Obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki o nr ew. **1997/1, 1996/1, 1998, 2160** – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) oraz montażu tablicy informacyjnej na obiekcie budowlanym.

8. Zagospodarowanie mas ziemnych.

Masy ziemne uzyskane podczas wykopów pod fundamenty projektowanych obiektów planuje się rozplantować po terenie objętym zabudową. Nadwyżka mas ziemnych zostanie potraktowana jako odpad, a po zakończeniu robót budowlanych i uporządkowaniu terenu nadmiar ziemi zostanie wywieziony na wysypisko.

9. Zgodność projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska dla miejscowości Czarna Góra.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA – OPIS TECHNICZNY

1. **Przeznaczenie, charakterystyczne parametry techniczne, forma architektoniczna, układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.**

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw).

Zakres inwestycji:
- huśtawka wagowa, stalowa – 1 szt.;
- bujak sprężynowy – 2 szt.;
- ławka stalowa – 1 szt.;
- kosz na śmieci stalowy – 1 szt.;
- huśtawka wahadłowa, stalowa podwójna – 1 szt.;
- zestaw zabawowy – 1 szt.;
- tablica informacyjna – 1 szt.;
- trampolina ziemna, podwójna – 1 szt.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Czarna Góra, ul Zagóra na działkach nr ew. 1997/1, 1996/1, 1998, 2160 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 (budynek nr 149) zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w terenach przeznaczonych do zainwestowania. Projektowany plac zabaw będzie pełnił funkcję rekreacyjną. Elementy placu zabaw posiadały będą konstrukcję stalową oraz zachowane będą wymagane strefy bezpieczeństwa.

Elementy placu zabaw:

- **"1" Huśtawka wagowa, stalowa:**

Maksymalna wysokość upadku	1,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3,0 x 0,44 x 1,10 m
Powierzchnia zderzenia	6,0 x 2,3 m
Pole powierzchni zderzenia	12,9 m²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017
STAL	Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
INNE	Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe

- **"2" Bujaki sprężynowe („Tygrysek" i „Motor"):**

Maksymalna wysokość upadku	0,4 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,57 x 0,27 x 1,05 m
Powierzchnia zderzenia	Ø 3,0 m
Pole powierzchni zderzenia	7,1 m²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017
STAL	Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

INNE	Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe

- **"3" Ławka stalowa z oparciem:**

Wysokość siedziska	0,41 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,77 x 0,63 x 0,87 m
STAL	Stal malowana proszkowo
SIEDZISKO I OPARCIE	Drewno impregnowane powierzchniowo
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B 20
INNE	Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

- **"4" Kosz na śmieci:**

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	0,54 x 0,40 x 1,07 m
STAL	Stal malowana proszkowo
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B 20
INNE	Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

- **"5" Huśtawka wahadłowa podwójna:**

Maksymalna wysokość upadku	1,4 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3,34 x 2,11 x 2,51 m
Powierzchnia zderzenia	7,7 x 2,9 m
Pole powierzchni zderzenia	22,3 m²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017
DREWNO	Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo o profilu kwadratowym 95 x 95 mm
STAL	Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew, betonowanie betonem klasy min. C16/20
ŁAŃCUCHY	Łańcuchy ze stali nierdzewnej
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe

- **"6" Zestaw zabawowy:**

Skład zestawu	2 x wieża czworokątna 1 x dach kopuła

	1 x zjeżdżalnia 1 x zjeżdżalnia spiralna 1 x kółko i krzyżyk 1 x bariera 1 x schody 1 x spirala
Maksymalna wysokość upadku	1,50 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4,96 x 3,56 x 3,70 m
Powierzchnia zderzenia	8,4 x 6,6 m
Pole powierzchni zderzenia	35,9 m²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017
STAL	Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
PODESTY	Sklejka antypoślizgowa
PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami
ZJEŻDŻALNIE	Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew, betonowanie betonem klasy min. C16/20
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe

- **"7" Tablica informacyjna:**

Wymiary (dł. x szer.)	0,40 x 0,08
STAL	Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
PŁYTY	Płyty HPL
KOTWIENIE (w przypadku tablicy wolnostojącej)	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. B-15
DODATKI	Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe z łbem kulistym

- **"8" Trampolina ziemna:**

Zaprojektowano trampolinę podwójną (2x (1,5 x 1,5 m)). Charakterystykę przedstawia się dla jednego kompletnego elementu (1,5 x 1,5 m). Konstrukcja obudowy, profile i blacha stalowa – ocynkowana. Mata skoku z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę stalową (ocynk) śr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą, podpięte do stalowych certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy.

Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR. Mocowanie certyfikowanych sprężyn do ramy poprzez zaczepy wspawane do wnętrza ramy. Schemat montażu przedstawiono w karcie technicznej.

Pozostałe parametry techniczne trampoliny:

Ugięcie maty	20 – 25 +/- 3 cm
Wysokość swobodnego upadku	0,6 m
Wiek	Od 3 lat wzwyż
Ilość użytkowników	Maks. 2 (zalecany 1)
Głębokość posadowienia	Około 0,45 cm
Strefa bezpieczeństwa:	1,50 m wokół trampoliny
Wymiary kompletnego 1 wyrobu	1,50 x 1,50 m, h=40 cm Pole skoku 1,0 x 1,0 m
Waga pojedynczego urządzenia	165 kg

Funkcja projektowanego placu zabaw jest zgodna z założeniami programowo – użytkowymi określonymi przez Inwestora oraz warunkami technicznymi dla tego rodzaju obiektów ustalonych w rozporządzeniach, przepisach szczególnych, Polskich Normach, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganych opiniach oraz uzgodnieniach.

Utrzymywanie właściwego stanu technicznego – poprzez dobór materiałów i rozwiązań budowlanych oraz bieżącą kontrolę i konserwację obiektów stosownie do wymogów przepisów budowlanych.

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy – wg informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w niniejszym projekcie.

2. **Dostępność dla osób niepełnosprawnych.**
   Projektowany plac zabaw będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na przedmiotowym terenie inwestycji na ma znaczących spadków, dzięki czemu osoba niepełnosprawna może samodzielnie się poruszać.

3. **Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko.**
   Ingerencja w istniejący drzewostan nie występuje. Ingerencja w powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne – występować będzie jedynie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania potrzeb inwestycyjnych. Wody opadowe będą pozbawione jakichkolwiek szkodliwych zanieczyszczeń. Jak wynika z przyjętych rozwiązań architektoniczno – budowlanych oraz zawartych powyżej danych realizacja inwestycji i jej użytkowanie (zgodne z przeznaczeniem i wymogami określonymi przez stosowne przepisy) nie powoduje lub ogranicza do minimum oddziaływania na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i otaczającą zabudowę, nie naruszając interesu osób trzecich.

4. **Warunki ochrony przeciwpożarowej.**
   Warunki ochrony przeciwpożarowej spełnione zostaną poprzez odpowiednie rozplanowanie zagospodarowania terenu, zastosowanie w obiektach rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenia spełniającego wymogi dla tego typu obiektów, dotyczące odporności pożarowej.

   Elementy placu zabaw spełniają warunki NRO, jeżeli zachodzi konieczność, należy je zabezpieczyć do granicy trudno zapalności atestowanymi środkami impregnacyjnymi.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, obiekty nie klasyfikują się do uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz nie wymagają zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zaopatrzenia w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA PLACU ZABAW W REJONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, IM. ŚW KINGI W CZARNEJ GÓRZE

INWESTOR:
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA
UL. DŁUGA 144,
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA

ADRES INWESTYCJI:
34-532 CZARNA GÓRA, UL. ZAGÓRA 149;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121703_2 BUKOWINA TATRZAŃSKA,
OBRĘB: 0304 CZARNA GÓRA,
DZ. NR EW. 1997/1, 1996/1, 1998, 2160.
KATEGORIA OBIEKTU: ***VIII***

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
AB architektura *ARTUR BASIŃSKI,*
34-532 JURGÓW 224

PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. ARTUR BASIŃSKI
NR UPR. MPOIA/069/2018.
Zam. 34-532 Jurgów 224

Kwiecień 2020 r.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót:
- budowa placu zabaw:
    - huśtawka wagowa, stalowa – 1 szt.;
    - bujak sprężynowy – 2 szt.;
    - ławka stalowa – 1 szt.;
    - kosz na śmieci stalowy – 1 szt.;
    - huśtawka wahadłowa, stalowa podwójna – 1 szt.;
    - zestaw zabawowy – 1 szt.;
    - tablica informacyjna – 1 szt.;
    - trampolina ziemna, podwójna – 1 szt.

Kolejność realizacji:
- zagospodarowanie placu budowy;
- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw);
- niwelacja terenu;
- wykonanie zagospodarowania działki;
- uporządkowanie terenu.

Rodzaj robót:
- roboty ziemne – wykopy liniowe i kubaturowe,
- roboty fundamentowe,
- roboty zbrojarskie i betonowe,
- roboty montażowe urządzeń małej architektury,
- roboty wykończeniowe,
- roboty porządkowe.

Wykaz istniejących obiektów na działce
Na terenie inwestycji znajduje się budynek Szkoły Podstawowej, który nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Teren uzbrojony w sieci.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Brak – projektowane i istniejące zagospodarowanie przedmiotowej działki nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
a) Roboty ogólnobudowlane – budowa
- podczas robót ziemnych zachodzi konieczność użycia sprzętu zmechanizowanego (wykopy pod urządzenia)

b) Podczas budowy placu zabaw nie będzie wykonywany żaden z niżej wymienionych rodzajów robót mogących powodować powstanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią,
- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

- prowadzonych w studniach pod ziemią i w tunelach,
- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
- wymagających użycia materiałów budowlanych,
- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

a) Roboty szczególnie niebezpieczne przy realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie występują.

b) Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w systemie gospodarczym winien przeprowadzić jedynie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Dodatkowo pracownik powinien zapoznać się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy oraz z zagrożeniami związanymi z tym stanowiskiem.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W związku z tym, że żadne niebezpieczeństwo powodujące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie wystąpią nie jest konieczne wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających tym niebezpieczeństwom.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach sprawują kierownicy robót. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

UWAGI:

1. Wszelkie roboty budowlane wykonywane przy budowie w/w obiektów należy wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz ”sztuką budowlaną”.
2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie dla których wydano odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności z normami.
3. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod fachowym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
4. Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu i warunków określonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego. O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjętych w niniejszym opracowaniu rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych należy niezwłocznie powiadomić projektanta, oraz organ administracji architektoniczno-budowlanej.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych, wynikłych w procesie budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwłocznie skonsultować się z projektantem lub organem nadzoru budowlanego.
6. Obowiązkiem Inwestora lub Użytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego, zatwierdzonej dokumentacji projektowej z naniesionymi w procesie budowlanym korektami oraz dziennika budowy przez cały czas funkcjonowania obiektu.
7. Niniejszy opis stanowi element składowy projektu. Projekt budowlany został wykonany zgodnie z aktualnymi na dzień jego sporządzenia przepisami.
8. Integralną częścią projektu jest przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jurgów, kwiecień 2020

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt, pn.: Budowa urządzeń małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw),

INWESTOR:
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA
UL. DŁUGA 144,
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA

ADRES INWESTYCJI:
34-532 CZARNA GÓRA, UL. ZAGÓRA 149;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121703_2 BUKOWINA TATRZAŃSKA,
OBRĘB: 0304 CZARNA GÓRA,
DZ. NR EW. 1997/1, 1996/1, 1998, 2160.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/41/18/MP

Kraków, dnia 17.12.2018. r.

DECYZJA nr MPOIA/069/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w związku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza się, że:
Pan mgr inż. arch. Artur Basiński
urodzony w dniu 19 listopada 1987 r. w Zakopanem
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż. arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Stanisław Nesterski, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Andrzej Rymarczyk, Członek OKK

mgr inż. .arch. Dorota Zaucha-Rybka, Sekretarz OKK

dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, Członek OKK

dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski, Członek OKK

mgr inż. arch. Jan Skąpski, Członek OKK

mgr inż. arch. Piotr Czerwiński, Członek OKK

mgr inż. arch. Artur Trzepla, Członek OKK

Otrzymują:

1. Pan Artur Basiński;
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane *(po uprawomocnieniu się decyzji);*
3. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP *(po uprawomocnieniu się decyzji);*
4. a/a.

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel./fax: 12 427 26 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl, http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddział 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

ZAŚWIADCZENIE IARP PROJEKTANTA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ:

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. ARTUR BASIŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/069/2018**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-2457.**

Członek czynny od: 14-05-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-04-2020 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2457-EB31-Y36E-2AA9-7C2A

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.