KS

Znak sprawy: wypełnia urząd AB.6743.21.2018.KS.	Zakopane, dnia 24-01-2019 r. 25.01.19

Imię i nazwisko oraz adres ZGŁASZAJĄCEGO:
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
Gmina Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

tel.: **18 20 77 202**

STAROSTWO POWIATOWE
w Zakopanem
DZIENNIK PODAWCZY
wpł. 24 STY. 2019
dnia
podpis 1672401/2019

Znak sprawy: **IZW.7011.1.2019**

STAROSTA TATRZAŃSKI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
tel. 182023957 (sekretariat), lub 182023948
www.powiat.tatry.pl

DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

ZGŁOSZENIE REMONTU, BUDOWY, ROZBIÓRKI, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 29 - 31 i 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), zawiadamiam, że przystępuję do wykonywania:

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

Wykonaniu ~~modernizacji~~ istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, ~~remontu i wymiany~~ ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką, ~~oraz montażu urządzeń małej architektury w zakresie urządzeń placu zabaw na terenie placu szkolnego,~~

30.01.2019 Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień i Wniosków inż. Stanisław Madeja

przy ulicy /na osiedlu/: **w miejscowości Brzegi**

na działkach nr ewid.: **677/5, 678/6, 656/1,** obręb: **0303 Brzegi**

powierzchnia działki:
677/5 – 0,0434ha, 678/6 – 0,0353ha, 656/1 – 0,1423ha

(podać przy remoncie)
rok powstania budynku: **Nie dotyczy**

- **rodzaj robót** - podkreśl właściwe
ziemne, montażowe, demontażowe, instalacyjne, docieplenowe, izolacyjne, dekarskie, blacharskie, ciesielskie, murarskie, betoniarskie, zbrojarskie, żelbetowe, brukarskie, kamieniarskie, tynkarskie, wykończeniowe, rozbiórkowe, wyburzeniowe, inne:
Roboty demontażowe istniejących ogrodzeń, nawierzchni sportowych i brukarskich,
Roboty remontowe w zakresie wymiany nawierzchni sportowych, brukarskich, ~~oraz wymiany ogrodzeń,~~
Roboty montażowe wyposażenia boiska sportowego i placu zabaw

■ **zakres robót** (dokładnie opisać kolejność wykonywania prac i rodzaj użytych materiałów)

Roboty będą polegały na ~~modernizacji~~ istniejącego boiska sportowego w zakresie wykonaniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej (tzw. urazogennej) przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzegi nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Zakres robót będzie obejmował obcięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej i założenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej gr. 25 cm. W zakresie nawierzchni zakłada się wykonanie na istniejącej zagruntowanej nawierzchni asfaltowej podkładowej warstwy przepuszczalnej, stabilizacyjnej, elastycznej typu ET o grubości 20-35 mm pod nawierzchnię poliuretanową na powierzchni boiska o wymiarach 16x24 m a następnie wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej z dwóch warstw tj. mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym o łącznej gr. 11mm powleczonej natryskowo barwionym granulatem gumowym o łącznej gr. 2,0 mm. Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 - 1,5 mm na powierzchni boiska o wymiarach 16x24 m. Linie boisk zostaną naniesione specjalistyczną farba poliuretanową zgodnie z projektem boisk poszczególnych dyscyplin sportowych. Spływ wód opadowych z powierzchni boiska będzie się odbywać poprzez istniejące ukształtowanie płyty boiska i spadek poprzeczny i podłużny nawierzchni asfaltowej i nową przepuszczalną warstwę poliuretanową a następnie do istniejącego korytka odwodnienia liniowego przebiegającego wzdłuż krawędzi boiska. W zakresie wyposażenia boiska sportowego zostaną zamontowane 2 szt. bramek do piłki nożnej i ręcznej o wymiarach 3,0x2,0 m, 2 szt. koszy do koszykówki dwusłupowych o wysięgu 2,20 m, ze składaną tablicą, zestawu do siatkówki składającego się z 2 szt. słupów osadzonych w tulejach w podłożu płyty boiska. W zakresie piłkochwytu zakłada wykonanie piłkochwytu o wysokości 6,0 m wzdłuż krawędzi boiska sportowego z siatki polietylenowej sznurkowej o oczku 80x80 m o gr. splotu 5,0 mm rozpiętej na linkach stalowych o gr. 4,0mm z powłoką, ze słupami nośnymi o wysokości 6,0m z profili stalowych 80x80mm o gr. ścianki 4,0mm ocynkowanymi, malowanymi proszkowo i osadzonymi w betonowych stopach fundamentowych 40x40x120cm w rozstawie od 4,0 m do 5,0 m.

Zakres robót obejmuje również:

- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu kostką betonowa gr. 6,0 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 30 cm z ograniczeniem obrzeżem betonowych 30x8 cm na ławie betonowej na powierzchni dojść do budynku szkoły podstawowej ~~oraz placu zabaw~~
- ~~wykonanie wymiany istniejącego~~ ogrodzenia terenu szkolnego z istniejącej siatki stalowej plecionej oraz ~~wymianę~~ ogrodzenia frontowego terenu szkolnego żerdzi drewnianych na siatkę zgrzewaną ocynkowaną panelową o wysokości 1,50 m ze słupkami stalowymi osadzonymi w betonowych stopach fundamentowych.
- ~~wymianę~~ istniejącej bramy dwuskrzydłowej na wjeździe na teren szkoły o szerokości 4,50 m i wys. 1,50 m z profili stalowych ocynkowanych oraz wymianę furtki wejściowej na teren szkoły o szer. 1,20 m i wys. 1,50 m,
- ~~montaż na istniejącym placu publicznym przy budynku szkoły 2 urządzeń placu zabaw~~ dla dzieci o konstrukcji stalowej w zakresie: zjeżdżalni, huśtawki ~~podwójnej~~, z wyposażeniem towarzyszącym jak tablica informacyjna określająca regulamin korzystania z placu zabaw oraz ławki parkowej ~~z koszem na śmieci~~. ~~Wszystkie urządzenia~~ zostaną zamontowane z uwzględnieniem określonych przez producenta stref bezpieczeństwa a montaż posadowienie na gruncie ~~zostanie~~ wykonane za pośrednictwem stosownych fundamentów określonych w ~~kartach technicznych poszczególnych urządzeń oraz w rejonie placu zabaw zostanie~~ wykonana atestowana nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych.

Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień i Wniosków
inż. Stanisław Madeja

- **sposób wykonania robót** - podkreśl właściwe
  a) **firma,**
  b) system gospodarczy (we własnym zakresie)

- **termin rozpoczęcia robót** (podać datę)
  (nie może być wcześniejszy **niż po upływie 21 lub 30*** **dni** od dnia złożenia w Urzędzie niniejszego zgłoszenia)

25 marzec 2019r.

- **termin rozbiórki** (podać datę – dotyczy budowy obiektów tymczasowych)
  (nie może być późniejszy **niż 180 dni** od dnia rozpoczęcia budowy określonego wyżej)

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM:	**ILOŚĆ**
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	2 str.
2. Mapę z naniesioną lokalizacją płyty boiska sportowego i piłkochwytu,	1
3. Projekt piłkochwytu	1
~~4. Opis do projektu zagospodarowania terenu placu zabaw.~~	~~1~~
5. Pełnomocnictwo.	1
6. Zaświadczenie o wyborze Wójta.	1

Kwidzyn 30.01.2019r.

Oświadczam, że wszelkie roboty budowlane będą wykonane z zachowaniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, z zapewnieniem spełnienia wymagań art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień i Wniosków
inż. Stanisław Madeja

Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień i Wniosków
inż. Stanisław Madeja

.....
czytelny podpis zgłaszającego

* - dotyczy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 lub 30* dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa wyżej, przerywa bieg ww. terminu. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 2* lub 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 30 ust. 5, 5b, 5c, 5d, art. 71 ust. 4).

Przekroczenie zakresu robót wymienionych w zgłoszeniu stanowi samowolę budowlaną.