Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo, Część 1 obw2

Inwestor: **GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA**
UL. DŁUGA 144,
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA

Data opracowania:
2020-04-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo, Część 1 obw2**		
1	Rozdział	**KOSZTY KWALIFIKOWANE**		
1.1	Element	**OŚWIETLENIE ULICZNE - CZARNA GÓRA, SOŁTYSTWO**		
1.1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik 1,0 m	szt	5
1.1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przewód LgYd 2,5	kpl	5
1.1.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, TECEO LED 71W	szt	5
1.1.4	KNNR 5/906/2	Montaż osłony bezpiecznikowej SV 19.25	szt	5
1.1.5	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	5
1.1.6	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.1.7		Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja powykonawcza)	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	**KOSZTY NIEKWALIFKOWANE**		
2.1	Element	**OŚWIETLENIE ULICZNE - CZARNA GÓRA, SOŁTYSTWO**		
2.1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik 1,0 m	szt	5
2.1.2	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przewód LgYd 2,5	kpl	5
2.1.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, TECEO LED 71W	szt	5
2.1.4	KNNR 5/906/2	Montaż osłony bezpiecznikowej SV 19.25	szt	5
2.1.5	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	5