TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Km	Hm	Powierzchnia przekrojów		Powierzchnia średnia		Odległość między przekrojami	Objętość między przekrojami		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		N	W	N	W		N	W		N	W	"+"	"-"
		m^2	m^2	m^2	m^2	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
1	8,50	16,1	0,0	8,05		8,50	68,42						
2	33,00	2,5	0,0	9,30		24,50	227,85						
2	35,50	3,4	0,0	2,95		2,50	7,37						
3	65,50	3,5	0,0	3,45		30,00	103,50						
4	97,50	4,7	2,4	4,10	1,2	32,00	131,20	38,40					
5	102,75	0,8	2,2	2,75	2,3	5,25	14,43	10,50					
6	112,75	2,6	0,2	1,70	1,2	10,00	17,00	12,00					
7	127,50	26,6	0,0	14,60	0,1	14,75	215,35	1,47					
7	129,50	15,1	0,0	20,80		2,00	41,60						
8	136,80	40,9	0,0	28,00		7,30	196,00						
8	140,50	53,5	0,0	47,20		3,70	174,64						
8	140,50	13,2	0,0	33,35		0,00	0,00						
9	165,50	11,6	0,0	12,40		25,00	360,00						
9	165,50	17,7	0,0	14,65		0,00	0,00						
10	181,20	25,6	0,0	21,65		15,70	339,90						
11	186,10	62,7	0,0	44,15		4,90	216,33						
11	190,10	62,7	0,0	62,70		4,00	250,80						
11	190,10	39,9	0,0	51,30		0,00	0,00						
12	202,00	43,5	0,0	41,70		11,90	496,23						
12	204,80	79,8	0,0	61,50		2,80	172,20						
				39,90		2,20	87,78						
							3120,68	62,37					
						3121-62=	**3059m3**	niedobór	ziemi				