Tabela. Zestawienie otworowania pod przebiegi głównych rurociągów technologicznych (ścieki i osady) oraz dla zabetonowania tulei dla przejść szczelnych w reaktorze/budynku:

poziom 0,00 rzędna posadzki hali/budynku

Nr przejścia	Rura przewodowa (stal nrdz. OH18N9)	Tuleja do zabetonowania (stal nrdz. OH18N9)	Rzędna osi otworu [m]	Liczba otworów
1	DN150 (168,3 x 2,0mm)	219,1 x 3,0mm	-1,92	2
2	DN150 (168,3 x 2,0mm)	219,1 x 3,0mm	-0,53	2
3	DN150 (168,3 x 2,0mm)	219,1 x 3,0mm	-0,53	2
4	DN150 (168,3 x 2,0mm)	219,1 x 3,0mm	-0,53	2
5	DN200 (sito statyczne)	273,0 x 3,0mm	-1,59	4
6	DN200 (sito statyczne)	273,0 x 3,0mm	-1,59	4
7	DN350 (355,6 x 3,0mm)	457,2 x 3,0mm	-1,59	1
8	DN350 (355,6 x 3,0mm)	457,2 x 3,0mm	-1,59	1
9	DN300 (323,9 x 3,0mm)	406,4 x 3,0mm	(w stropie)	1
10	DN100 (114,3 x 2,0mm)	168,3 x 3,0mm	(w stropie)	1
11	DN300 (323,9 x 3,0mm)	406,4 x 3,0mm	(w stropie)	1
12	DN250 (273,0 x 3,0mm)	355,6 x 3,0mm	-0,48	2
13	DN250 (273,0 x 3,0mm)	355,6 x 3,0mm	-0,48	2
14	DN250 (273,0 x 3,0mm)	355,6 x 3,0mm	-0,48	2
15	DN250 (273,0 x 3,0mm)	355,6 x 3,0mm	-0,48	2
16	DN350 (355,6 x 3,0mm)	457,2 x 3,0mm	-0,57	3
17	DN100 (114,3 x 2,0mm)	168,3 x 3,0mm	-1,10	2
18	DN300 (323,9 x 3,0mm)	406,4 x 3,0mm	-1,60	1
19	DN300 (323,9 x 3,0mm)	406,4 x 3,0mm	-1,60	1
26	DN300 (323,9 x 3,0mm)	406,4 x 3,0mm	(w stropie)	1
27	DN400 (406,4 x 3,0mm)	508,0 x 4,0mm	(w stropie)	1
28	DN400 (406,4 x 3,0mm)	508,0 x 4,0mm	-0,91	1
20*)	DN200 (219,1 x 2,0mm)	273,0 x 3,0mm	-1,75	3
21*)	DN50 (woda technolog.)	114,3 x 2,0mm	-1,70	1
22*)	DN600 (fi 630 PVC)	711,2 x 5,0mm	-3,36	1
23*)	DN600 (fi 630 PVC) lub 609,6 x 4,0mm stal nrdz.	711,2 x 5,0mm	-3,38	1
24*)	DN200 (219,1 x 2,0mm)	273,0 x 3,0mm	-1,31	6
25*)	DN300 (323,9 x 3,0mm)	406,4 x 3,0mm	-1,30	1

*) przejścia nie pokazane na rys. T6w:

20 - rurociągi ściekowe II etap rozbudowy oczyszczalni /perspektywa/ (przejście przez ścianę zewnętrzną w pompowni I stopnia),

21 - woda technologiczna - ściek oczyszczony od zewnętrznej studni poboru wody technolog. (przejście przez ścianę zewnętrzną),

22 - dopływ ścieków surowych do kraty (przejście przez ścianę zewnętrzną)

23 - odpływ ścieków surowych po kracie (przejście przez ścianę wewnętrzną do pompowni I stopnia),

24 - rurociągi tłoczne z pompowni I stopnia w kierunku sitopiaskownika (przejścia przez ściany wewnętrzne),

25 - rurociąg tłoczny zbiorczy z pompowni I stopnia w kierunku sitopiaskownika (przejście przez ścianę wewnętrzną).

Uwaga: przejścia od 1-19 dotyczą części oczyszczania biologicznego przedstawioną w Projekcie wykonawczym, przejścia od 20-28 dotyczą części mechanicznej i osadowej (na rys. T6w Projektu wykonawczego pokazano przejścia 1-19 oraz 26, 27 i 28 natomiast instalacje dla przejść od 20 do 25 pokazano w Projekcie budowlanym).